西湖豪庭卧室立面｜R03深化说明

依据用户提供的23页参考PDF，重点研究第16—18页卧室立面的制图深度。R03借鉴的是信息组织、线宽、分格和索引方法，不套用参考工程的尺寸、材料、公司标志或签字。

本次完成的交付内容

16个立面 / 8张立面图

四间卧室全部按A、B、C、D展开，改为每张两幅。增加剖切墙与楼板线、材料纹理、开启V线、内部虚线、尺寸链和标高参数。

柜体分格及尺寸闭合

女儿房原图外轮廓2565保持不变，拟分为5个513模块；男孩房1720拟分为573+574+573。模块为[D]设计建议，不能直接作为门板下料宽。

可读的柜体与桌面构成

补充门缝3[D]、柜板/门板18[D]、踢脚80[D]、柜高2400[D]、层板及灯槽、拟台高750[D]和台厚25[D]等。全部拟定值明确标记。

D01—D06节点

实际绘制柜体踢脚、覆门分缝、桌板边口、窗帘槽、层板灯槽、儿童床屋形控制，并与立面索引关联。儿童床图是造型控制，不是受力或连接设计。

平面依据保留

沿用R02核对后的西湖豪庭原始尺寸、左右镜像和错台基准；新增表达不会把参考项目尺寸当成西湖豪庭实测值。

CAD与PDF共同保留技术表达

纸面与CAD均有材料图案线、分段虚线、不同图层线宽。逐份DWG回读检查中文、坐标、图层、线宽和单位。

设计建议与施工签审的边界

R03不是已经确认尺寸的施工签审版。参考图的复杂程度可以借鉴，缺少的本项目现场条件不能靠增加纹理或套用另一户高度来补齐。

必须继续确认的协调事项

- 四间完成地面到吊顶净高H、梁底、原顶及地坪完成厚度；不使用参考项目2400/2800代替。
- 原图窗高1810及LD600仍需核实完成地面基准。拟桌面750比原标窗台600高150，必须核对原窗下固定扇和开扇范围。
- 拟柜高2400需要与H及顶部收口共同确认；柜门模数、覆盖量、门缝、封边和五金共同决定下料。
- 门扇平面跨度与门洞净宽不同；门高、门套、移门轨道及邻柜收口尚未实测确认。
- 饰面名称是效果图意向；具体品牌、色号、面层/基层、板厚及样板需要确认。
- 儿童床柱高1700与起坡400只是[D]造型建议；成品厂家应提供实物尺寸、安装与结构资料。

检查证据

13张图、16个立面、128项数值尺寸记录检查；27处节点引用对应6个节点；6组柜体模块宽度闭合；14份DWG经回读审计0错误、0修复。

程序检查覆盖文字、图元、坐标、图层、单位、线宽、虚线分段、尺寸计算和索引，不替代设计师/施工方的现场审核。尚未在AutoCAD桌面软件中人工打开、打印验证。

编辑方式：LINE/TEXT为可编辑矢量。尺寸不是关联DIMENSION，材料纹理是分层图案线而非原生HATCH。详图在模型空间按标示比例放大绘制，不能直接量取放大坐标下料。